



AKCIJU SABIEDRĪBA «SIGULDAS BŪVMEISTARS»

Gāles iela 27, Sigulda
Rīgas rajons, LV-2150
Reģistrācijas Nr. 40003047821
PVN reģ. Nr. LV40003047821

Valdes priekšsēdētājs (371) 67971144
Galvenā grāmatvede (371) 67973509
Sekretāre (371) 67973896
Fakss (371) 67970133
E-pasts info@buvmeistars.lv
www.buvmeistars.lv

*Dzīvina
Izpildes
G.Pipinānu
Kopšmapstarp
04.04.2016*

Siguldā

04.04.2016. Nr.1-10/B-16/40

*Rugāju novada domei,
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju nov.*

*Par iepirkumu "Rugāju novada vidusskolas
2.kārtas būvniecības darbi"*

Jautājumi kas radušies izpētot projektu un darbu apjomus:

1. Grīdas betonēšana:

Nekur darbu apjomos nav atrodams- blietētas šķembas, Paroc GRS-20 siltumizolācija, filtraudums, stiegrota betona grīda, betona izlīdzinošā kārtā. Projektā ir parādīts, ka ir jābetonē grīdas. Vai būvniekam šis apjoms nebūs jābūvē?

2. Projekta griezumā A-A ir redzams, ka zem nenesošās sienas, kas ir jā saglabā pēc projekta nav pamata. Vai demontējot grīdu šīs sienas nesagāzīsies? Nekur projektā nav parādīts mezgls, kā izbūvēt zem nenesošās sienas (kas paliek pēc projekta) - grīdas šķembu pamamatojumu, siltumizolāciju, filtraudumu un stiegrotu betona grīdu (pēc griezuma A-A var noprast, ka tas būs jāizbūvē).

3. Tāmes apjomos pie "Dažādi darbi" ir ieraksts "Autoruzraudzība un būvuzraudzība" Vai tiešām būvniekam šī tāmes pozīcija ir jātāmē?

4. Darbu organizācijas projektā norādīts:

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic sekojoši darbi:

1. jānorobežo būvlaukums ar žogu, atbilstoši DOP – 1;
2. uz žoga jāuzstāda būvtafele ar būvniecības likumā noteikto informāciju;
3. uz žoga jāuzstāda brīdinājuma, aizlieguma un drošības zīmes;
4. jāuzstāda pagaidēkas un būves - vagoniņš strādniekiem, inventāra noliktava, būvmateriālu novietne, būvgružu konteineri;
5. jāaizsargā būvlaukumā esošie, saglabājami koku stumbri ar dēļu aizsargvairogiem;

Darba apjomos šādu pozīciju nav. Vai šīs izmaksas segs pasūtītājs vai būvuzņēmējs? Ja šīs izmaksas ir jāsedz būvuzņēmējam, kur tāmē šīs izmaksas ir jāiekļauj?

6. Vai sākot būvdarbus būvniekam būs jānodot Pasūtītājam demontējamie materiāli? (ja būs jānodot, tad lūdzu uzskaitiet šo materiālus).

7. Nekur apjomos nav norādītas pozīcijas patērētajai elektronenerģijai un ūdenim būvdarbu laikā. Vai šīs izmaksas segs pasūtītājs vai būvuzņēmējs? Ja šīs izmaksas ir jāsedz būvuzņēmējam, kur tāmē šīs izmaksas ir jāiekļauj?

SANEMTS

Rugāju novada dome

Iereģistrēts Nr. 323

20.16.gada "04" aprīlī



AKCIJU SABIEDRĪBA «SIGULDAS BŪVMEISTARS»

Gāles iela 27, Sigulda
Rīgas rajons, LV-2150
Reģistrācijas Nr. 40003047821
PVN reģ. Nr. LV40003047821

Valdes priekšsēdētājs (371) 67971144
Galvenā grāmatvede (371) 67973509
Sekretāre (371) 67973896
Fakss (371) 67970133
E-pasts info@buvmeistars.lv
www.buvmeistars.lv

Siguldā

8. Lūdzam precizēt nodilumizturīgā linoleja tehniskās īpašības (linoleja biezums, nodiluma klase utt.)?
9. Lūdzam precizēt grīdas akmens masas flīžu paredzēto pretslīdi un flīžu izmēru? Vai zem flīzēm mitrās telpās nav paredzēts uzstādīt hidroizolāciju?
10. Lūdzam precizēt sienas keramisko flīžu izmērus?
11. Lūdzam precizēt cik ir paredzēts vidējais apmetuma biezums sienām? Vai tiešām virs apmetuma nav paredzēts uzklāt nobeiguma špakteli pirms krāsošanas? Ja ir paredzēts, tad kurās tāmes pozīcijās tas ir iekļauts?
12. Apsekojot ēku dabā, bija redzama, sienām "eļļas" krāsa. Darba apjomos nav paredzēts īpaši šīs vietas apstrādāt vai krāsu kasīt nost. Ja gadījumā ir jāklāj uz eļļas krāsas špaktelis vai apmetums, tad špaktelis vai apmetums pilnīgi noteikti kritīs nost. Lūdzam precizēt plānoto risinājumu un darba apjomu, kas būs jāveic.
13. Darbu apjomos nav atrodama sienu un griestu gruntēšana? Vai tiešām šie darbi nebūs jāveic, lai kvalitatīvi veiktu būvniecības darbus?
14. Lūdzam precizēt iekārto griestu sistēmu un kādas griestu plātnes paredzētas?
15. Lūdzam precizēt, cik mazgāšanas cikliem ir paredzētas krāsas sienām un griestiem? Kādi krāsu toņi ir paredzēti (gaišie vai tumšie)?
16. Tāmē nekur nav paredzēts izbūvēt grīdlīstes. Vai šis apjoms nebūs jādara?
17. Lūdzu precizējiet, kāds stikla sienai un D-8 durvīm ir stikla biezums un kāds stikls paredzēts? Kāds ir paredzēts nesošais rāmis stikla konstrukcijai?
18. Vai tērauda konstrukcijām – pārsedzēm AP-1,2,3,4,5,5.1,6,7,8,9, St-1 un sijas balstam ST-2, S-1 un S-2 nav paredzēta konstrukciju pretkorozijas aizsardzība? Ne projektā, ne darba apjomos šo pozīciju nevar atrast.
19. Projekta lapā BK-2 mezglā C-C ir paredzēts apmetuma siets, cementa javas apmetums, koka ķīli. Apjomu tabulās šāds apjoms neparādās. Lūdzam precizēt, kurās pozīcijās ir paredzēts šis apjoms?
20. Lūdzu precizējiet, no kāda materiāla D-3, D-4, D-8 durvis ir paredzētas?
21. Lūdzu precizējiet, no kāda materiāla V-1 vārti ir paredzēti?
22. Lūdzu precizējiet, no kāda materiāla bēniņu lūka ir paredzēta?

Būvniecības direktors

Juris Pošeika

