



## RUGĀJU NOVADA DOME

Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV  
4570 Tālrūņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv  
Rugājos, Rugāju novadā

### IEPIRKUMU KOMISIJA

08.04.2016.Nr. R-8/201  
Uz 04.04.2016. Nr1-10/B-16/40

**AS „Siguldas Būvmeistars”**  
Gāles iela 27, Sigulda  
LV - 2150

*Par grozījumiem iepirkuma tehniskajā specifikācijā*

Rugāju novada domē ir saņemta AS „Siguldas būvmeistars” vēstule ar jautājumiem un lūgumiem precizēt nolikuma iepirkuma „Rugāju novada vidusskolas 2.kārtas būvniecības darbi” tehnisko specifikāciju.

Rugāju novada domes Iepirkumu komisija sniedz sekojošas atbildes:

1. Ir precizēta tāme attiecībā uz grīdas betonēšanas darbiem:

smilts pamatojums	-35m <sup>3</sup>
šķembas b=60mm	-21m <sup>3</sup>
filtraudums	-348m <sup>2</sup>
stiegrota betona kārtā b=50mm	-277m <sup>2</sup>
stiegrota betona kārtā b=60mm	-65.8m <sup>2</sup>
siltumizol. GRS 20 b=150mm	-344m <sup>2</sup> /51.6m <sup>3</sup> .
2. Zem nenesošās saglabājamās ķieģeļa b=250mm mūra sienas atsegts dabā monolīta betona pamatojums, zem grīdas līmeņa. Grīda zem šīs sienas nav plānota.
3. Tāmē dzēsta pozīcija „autoruzraudzība un būvuzraudzība”.
4. Ir iekļauta pozīcija „būvtafeles uzstādīšana” (4.punkta 2.jautājums)
5. Kas attiecas uz 4.punkta 1.,3.,4., un 5.jautājumu, tad norādām, ka Izpildītājam būs jānorobežo laukums, jāuzstādā brīdinājuma un citas zīmes, kā arī pagaidēkas (kad nepieciešams), jāaizsargā būvlaukumā esošie koki par saviem līdzekļiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām un godaprātām, tomēr visos šajos punktos minētās darbības var veikt izmantojot dažādus risinājumus, līdz ar to izmaksas ir atkarīgas tikai un vienīgi no Izpildītāja atrastā risinājuma un nav nepieciešams tās atsevišķi ietvert tāmē.
6. Izpildītājam būs jānodod Pasūtītājam izmantojamie demontētie materiāli pēc pasūtītāja norādījumiem demontāžas laikā. Visi pārējie materiāli tiks uzskatīti par būvgružiem, kas izpildītājam ir jāaizvāc no būvlaukuma (4.punkta 6.jautājums).
7. Pasūtītājs nesegs Izpildītājam izmaksas par patērēto ūdeni un elektroenerģiju. Atsevišķa pozīcija nav nepieciešama, jo izmaksu esamība vai neesamība un daudzums ir atkarīgi no Izpildītāja atrastā risinājuma (4.punkta 7.jautājums).
8. Linolejam jābūt nodilumizturīgam – 34. klase, pretslīdes koef. R10, biezums 2,5mm.
9. Grīdas akmens masas flīzes - 8x300x300mm, pretslīdes koef. R10, B kategorija, telpās nr.1,14,15,17 - zem flīzēm hidroizolācija 17,6m<sup>2</sup>.

10. Sienu keramiskās flīzes ne lielāks par 200x300mm.
11. Vidējais apmetuma biezums sienām 10-15mm. Apmetuma virsmu špaktelāšana - 457,2m<sup>2</sup>.
12. Esošās eļļas krāsas platība 40m<sup>2</sup> - pēc būvnieka izvēles: mehāniska noņemšana, ķīmiska noņemšana ar šķīdinātāju, nokausēšana ar fēnu vai saglabājot un nomatējot pirms krāsošanas. Keramikas flīžu nokalšana no sienām - 32m<sup>2</sup>.
13. Sienu gruntēšana - 623,2m<sup>2</sup>, griestu gruntēšana 160,1m<sup>2</sup>.
14. Iekārtie griesti - modulis 600x600mm, minerālšķiedru.
15. Sienas gaišos toņos, 1klase, 10000 mazgāšanas cikli.
16. Grīdlīstes: linoleja grīdas - linoleja grīdlīste 78m, flīžu grīda - grīdas flīze h=60mm.
17. Rūdīts pilnstikls b=10mm, siena var būt sadalīta segmentos, metāla stiprinājums pēc būvuzņēmēja izvēles.
18. Pretkorozijas aizsardzība - skat. lapu BK-1.
19. Monolīto ailu pārsedžu apmetuma siets - 12m<sup>2</sup>, cementa java - 0,73m<sup>3</sup>, koka ķīļi 50gab./0,016m<sup>3</sup>.
20. Durvis: D-3 -PVC, D-4 - divviru, PVC, D-8 - rūdīts pilnstikls b=10mm.
21. Vārti V-1, sekcijveida, sendvičtipa ar siltumizolācijas pildījumu b=40mm.
22. Bēniņu lūka 600x800mm, koka ar siltumizolāciju 150mm.

Iepirkumu komisijas  
priekšsēdētājs

G.Pipurs